



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Remont balkonu oddziału dziecięcego**

Inwestor: **Zespół Opieki Społecznej w Łęczycy**
ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczycza

Branża: **budowlana**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

REMONT BALKONU ODDZIAŁU DZICIĘCEGO

Lokalizacja:

ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6

Zamawiający:

**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY
99-100 ŁĘCZYCA
UL. ZACHODNIA 6**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 20.06.2023

Kluczula:

CPV 45215100-8

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

REMONT BALKONU ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO

Identyfikator kosztorysu: Oddział dziecięcy P

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 20.06.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-01 818-5 Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych 6,30*6	m2	37,80
			37,80
2	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych - atlas uni grunt	m2	37,80
3	KNR 2-02 1118-9 Posadzki płytkowe z gresu mrozoodpornego i antypoślizgowego układane na klej metodą kombinowaną	m2	37,80
4	KNR 2-02 1120-3 Cokoliki płytkowe z gresu mrozoodpornego i antypoślizgowego układane na klej, z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - cokolik 10 cm	m	79,49
	(6,30*6)*2,05		77,49
	2		2,00

----- Koniec wydruku -----